

## **Barcelona destina 4,5 milions d'euros a la millora i rehabilitació del patrimoni i els entorns del Park Güell**

**El Govern municipal aprova un paquet de projectes amb actuacions de manteniment i renovació d'elements de la zona monumental i d'àrees de l'entorn del parc**

**A l'interior de la zona patrimonial es completarà la reparació del sostre de la Sala Hipòstila, es remodelarà la Font de la Sarva i es restaurarà el viaducte de Baix i l'exterior del banc perimetral de la plaça de la Natura**

**També s'actuarà sobre el camí de la Pressió, l'itinerari de la biodiversitat i les àrees de jocs infantils, així com la Font de Sant Salvador, la zona d'accés al parc pel Forat del Vent i les escales de connexió entre aquest punt i el barri del Coll**

**A l'entorn de la zona monumental es rehabilitaran les escales de Pompeu Fabra, es condicionarà la baixada de la Glòria i es millorarà l'accessibilitat a l'entrada del parc per recuperar l'àmbit com a mirador i espai d'esbarjo**

L'Ajuntament de Barcelona destinarà un total de 4.462.444,01 euros a actuacions de manteniment, rehabilitació i millora del patrimoni arquitectònic del Park Güell i dels entorns. Els treballs estan previstos en un paquet de projectes que s'emmarquen en el conjunt d'actuacions que el consistori duu a terme per garantir el bon estat i la conservació de les zones d'accés.

En concret, s'ha donat llum verda a set projectes, que formen part de tots els que gestiona l'empresa Barcelona Serveis Municipals (BSM) per encàrrec de l'Ajuntament dins del marc de la regulació d'accés al recinte, i que s'impulsen conjuntament amb l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, els Districtes de Gràcia i Horta-Guinardó. En total, aquest paquet global disposa d'una aportació de 10,6 milions d'euros.

La regulació té com a objectiu millorar la gestió de l'afluència de visitants i promoure la rehabilitació i tractament dels materials sensibles d'Antoni Gaudí, reconeguts com a Patrimoni Mundial de la UNESCO de la ciutat. Com a conseqüència de la regulació posada en marxa el 25 d'octubre de 2013, la zona regulada de l'eix monumental del Park Güell ha passat dels aproximadament nou milions de visitants estimats l'any 2012 als 2.761.439 visitants l'any 2015.

### **Sala Hipòstila, Font de la Sarva, viaducte de Baix i plaça de la Natura**

Quant a la zona monumental, s'ha dotat amb 1.237.715,69 euros un projecte per intervenir en elements que formen part dels béns immobles integrats dins del patrimoni i la zona monumental del Park Güell. S'estima l'inici de les actuacions per al setembre del 2017 i duraran uns setze mesos.

Així, es durà a terme l'obertura i la remodelació de la Font de la Sarva, ubicada a la paret de tancament de la Sala Hipòstila, que actualment no es pot veure. Un cop s'hagi renovat la font integralment i se'n millorin aspectes com ara l'accés i la il·luminació, els visitants podran contemplar aquest espai.

A la Sala Hipòstila es finalitzarà el procés de restauració de les cúpules interiors, que junt amb l'actuació ja conclosa de restauració dels medallons permetrà retrobar el disseny original amb un estat òptim de consolidació i estètica. D'altra banda, se substituirà la trapa al terra de la sala i l'escala d'accés interior des de la cisterna per un nou sistema d'entrada de dimensions més grans i hidràulic i una nova escala interior que hi faciliti l'accés.

La part exterior del banc de la zona monumental serà restaurada gràcies a una actuació integral sobre les peces de trencadís. Es faran servir materials i processos ja utilitzats en altres zones del parc i sota els criteris del Departament de Patrimoni Arquitectònic de l'àrea d'Ecologia Urbana. Així mateix, al viaducte de Baix es reforçarà l'estructura de les baranes i es recuperarà el seu aspecte original.

### **La Font de Sant Salvador i el Forat del Vent**

Un altre dels projectes aprovats preveu la millora i el realçament de la zona de la Font de Sant Salvador i els entorns, a la zona forestal del parc, que disposa d'un pressupost de 598.962,27 euros (IVA inclòs) i s'estima que les obres comencin l'abril i durin sis mesos. D'una banda, es restaurarà el conjunt format per la font, els paraments frontals i laterals, la ceràmica, el canal i vas d'aigua, els paviments i revestiments, i es respectarà el tipus de materials i acabats actuals.

També es desenvoluparan actuacions sobre la superfície del paviment de sauló de la zona d'accés al parc pel Forat del Vent, on quan plou es produeixen embassaments d'aigua perquè actualment està erosionada i rebaixada. Per això, es recuperarà el nivell original del pendent del paviment per aconseguir una evacuació d'aigua adequada. I les escales de connexió entre el Forat del Vent i el barri del Coll es restauraran per adequar el ritme dels esglaons i fer-los més còmodes per als usuaris.

### **Impermeabilització de la plaça de la Natura i la Sala Hipòstila**

Es destinaran 944.209,11 euros (IVA inclòs) a la reparació de la impermeabilització i de la recollida d'aigües de la plaça de la Natura del Park Güell. Es preveu que les obres comencin el març i acabin al cap de mig any. En concret, es construirà un sistema de drenatge nou que reculli les aigües pluvials de la superfície de la plaça i per impermeabilitzar el sostre de la Sala Hipòstila. Aquest nou sistema es connectarà a la xarxa de pluvials existents que condueix l'aigua a la cisterna ubicada sota la Sala Hipòstila.

## **El camí de la Pressió, les àrees de jocs infantils i l'itinerari de la biodiversitat**

Encara dins de l'àmbit de la zona monumental, un total de 1.006.556,94 euros serviran per actuar sobre el camí de la Pressió, les àrees de jocs infantils i l'itinerari de la biodiversitat. Els treballs començaran el gener del 2018 i s'allargaran uns nou mesos. Al camí de la Pressió es modificarà l'accés 1 per salvar el desnivell existent i fer-lo accessible, i es definirà un nou traçat que endreci visualment el seu aspecte. L'amplada passarà a ser d'un mínim de 2 metres, el pendent serà continu en tot el recorregut i es renovarà el paviment del camí.

Pel que fa a les dues àrees de jocs infantils de la part baixa del parc, es condicionaran els camins amb paviment més resistent al desgast produït per l'aigua i es repararan les zones de sauló degradat. A més, es renovarà el tram d'escales entre les dues àrees i es reconfigurarà el tram inferior del camí per permetre el pas dels vehicles de manteniment. S'aprofitarà per redefinir les terrasses inferiors, s'augmentarà la capacitat d'ús d'estada i es dotarà la zona d'una xarxa de recollida d'aigües pluvials.

I a l'itinerari de la biodiversitat, s'excavarà el terra per ubicar una caixa de paviment nova formada per terreny natural i sauló. Es preveu delimitar la totalitat del recorregut de l'itinerari amb la col·locació a la banda de mar i a la de muntanya de troncs d'arbrat per replantar amb vegetació aquests punts i frenar així l'escorrentia de l'aigua i evitar l'erosió del terreny. Finalment, es col·locaran baranes per obstaculitzar el pas dels vianants fora de l'àmbit de l'itinerari cap a la zona d'estada i jocs infantils superior.

## **Les escales de l'avinguda de Pompeu Fabra i la baixada de la Glòria**

Pel que fa als entorns de la zona monumental, les escales de l'avinguda de Pompeu Fabra rebran una aportació de 173.157,86€ per rehabilitar la mateixa escala, els trams, els replans, les baranes i les contencions laterals. I a la baixada de la Glòria, es faran treballs de condicionament i s'hi soterraran diversos serveis que transcorren disposats aèriament en el recorregut de les escales mecàniques, tot plegat amb una inversió de 112.077,46€. Totes aquestes intervencions tindran una durada aproximada de tres mesos, un cop licitades les obres.

Per acabar, es millorarà l'accessibilitat a l'entrada del Park Güell i es recuperarà aquesta part com a mirador i espai d'esbarjo. S'hi destinaran 390.101,74€, i està previst que la intervenció es finalitzi en quatre mesos, un cop se'n licitin els treballs.